

Przedmiar robót

Obiekt	ROBOTY ZIEMNE NA BOISKU W SIANOŻĘTACH
Rodzaj robót	Drogowe
Branża	Drogowa
Kod CPV	45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Lokalizacja	Działki nr 173/12 Sianożęty
Inwestor	Gmina Ustronie Morskie
Biuro kosztorysowe	WIE _ MAR

Tabela przedmiaru robót

ROBOTY ZIEMNE NA BOISKU W SIANOŻĘTACH

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty przygotowawcze.					
1	KNR 2-01 0121/02		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - nasypy pod nawierzchnie placów 100*50*0,0001	ha	0,5
			razem	ha	0,5
2. Roboty ziemne.					
2	KNR 2-01 0207/05		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 2,50m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi 15-20t na odległość do 1,0km	m ³	600
3	KNR 2-01 0214/03		Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowładowczymi 15-20t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, za dalsze 5 km	m ³	600
4	KNR 2-01 0235/01		Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-III o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)) 600	m ³	600
			razem	m ³	600