

## Przedmiar robót

Obiekt	WYKONANIE UTWARDZENIA TERENU PRZY ŚWIETLICY W RUSOWIE
Rodzaj robót	DROGOWE
Kod CPV	45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Lokalizacja	RUSOWO
Inwestor	GMINA USTRONIE MORSKIE

---

Sporządził Wiesław Grzywacki

Kołobrzeg, 8.kwiecień 2019 r.

## Tabela przedmiaru robót

## WYKONANIE UTWARDZENIA TERENU PRZY ŚWIETLICY W RUSOWIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Roboty przygotowawcze.</b>					
1	KNR 2-01 0121/01		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty	ha	0,007
<b>2. Roboty ziemne.</b>					
2	KNR 2-01 0205/04		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowładkowymi na odległość do 1,0km  68,16*0,15	m3	10,224
			razem	m3	10,224
3	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV  powierzchnia utwardzona 7,8*4,0+(5,0+6,4)/2*4,0+1,2*11,80	m2	68,16
			razem	m2	68,16
4	KNR 2-31 0114/03		Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	68,16
5	KNR 2-31 0114/04		Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm, za dalsze 7cm	m2	68,16
<b>3. Obrzeża.</b>					
6	KNR 2-31 0402/04		Ława betonowa z oporem pod obrzeża  52,8*0,025	m3	1,32
			razem	m3	1,32
7	KNR 2-31 0407/03		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem  4*4+5,0+7,8+12,0*2	m	52,8
			razem	m	52,8
<b>4. Nawierzchnia placu.</b>					
8	KNR 2-31 0511/03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	68,16
<b>5. Roboty wykończeniowe.</b>					
9	KNR 2-31 1402/02		Plantowanie terenu w otoczeniu obiektu.  (16,0+26,0)*5,0	m2	210
			razem	m2	210
10	KNR 2-21 0401/02		Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii III	m2	58,4